ANEXA 2

Obiectiv: DGASPC - SECTOR 2 - CENTRUL PINOCCHIO
LUCRARI DE REPARATII

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
1	RPCO56C 99	MP	8.00		
	DESFACERE TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON				
2	QCK04A01 99	ZECI MP	0.80		
	TAVAN GIPSCARTON CU PLACA NORMALA GKB MONTATA PE SCHELET METALIC SPECIFIC				
3	RPCO56B 99	MP	130.80		
	DEMONTARE LAMBRIURI DIN LEMN LA PERETI				
4	RPCM33A 99	MP	160.00		
	DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI				
5	RPCJ04B 99	MP	290.80		
	TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI, 2,5 CM GROSIME, CU MORTAR M100-T				
6	QCD48B31 99	ZECI MP	2.30		
	PERETE COMPARTIMENTARE PE STRUCTURA CW100 SIMPLU PLACAT, GKBI PE AMBELE FETE				
7	RPCJ18C 99	MP	130.80		
	GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI, 3 MM GROSIME				
8	RPCJ18D 99	MP	130.80		
	GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI, 1 MM GROSIME				
9	RPCR24A 99	MP	660.00		
	ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE				
10	RPCM22C 99	MP	160.00		
	PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV				
11	RPCK41B 99	MP	138.00		
	DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT				
12	RPCK42E 99	M	75.00		
	DESFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN LEMN LA PARDOSELI CALDE				
13	RPCK01I 99	MP	138.00		
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA				
14	RPCK06C 99	MP	138.00		
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 8 MM GROSIME				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
15	RPCK09D 99	M	75.00		
	PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERETI				
16	RPCK42C 99	MP	54.00		
	DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA				
17	RPCK01B 99	MP	54.00		
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME				
18	RPCE11A 99	MP	54.00		
	IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE				
19	RPCK24B 99	MP	54.00		
	PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, MONTATE CU ADEZIV				
20	RPCC04A 99	MP	9.00		
	COFRAJE DIN SCANDURI DE RASINOASE PENTRU RAMPA ACCES				
21	RPCB06D 99	M CUB	2.33		
	PREPARARE SI TURNARE BETON ARMAT LA RAMPA ACCES				
22	RPCD02B 99	KG	85.00		
	FASONARE SI MONTARE ARMATURI DIN OTEL-BETON BST 500 C				
23	RPCO56A 99	MP	29.82		
	DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN, PVC, ALUMINIU SAU METALICE				
24	RPCP02D 99	KG	110.00		
	MONTARE USI METALICE 1 CANAT, REZISTENTE LA FOC				
25	RPCP34A 99	MP	26.04		
	MONTARE TAMPLARIE DIN PVC - USI				
26	RPCP34A 99	MP	11.90		
	MONTAREA USILOR PIVOTANTE PENTRU CABINA DUS, INCLUSIV ACESORIILE SI FERONERIA.				
27	RPCJ06A 99	M	41.00		
	REPARATIILE TENCUIELILOR IN JURUL TOCURILOR LA USI SI FERESTRE				
28	RPSC13A 99	BUCATA	12.00		
	DEMONTARE OGLINDA SANITARA				
29	RPSC30A 99	BUCATA	12.00		
	MONTARE OGLINDA SANITARA				
30	RPSC14A 99	BUCATA	12.00		
	DEMONTARE ETAJERA				
31	RPSC29B 99	BUCATA	12.00		
	MONTARE ETAJERA				
32	RPSD03A 99	BUCATA	12.00		
	DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
33	RPSD35A	99	BUCATA	12.00		
	MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"					
34	RPSC05A	99	BUCATA	12.00		
	DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACCESORIILE					
35	RPSC21C	99	BUCATA	12.00		
	MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU PIEDESTAL, L=50 CM					
36	RPSC01A	99	BUCATA	10.00		
	DEMONTARE CADITA DUS					
37	RPSC19A	99	BUCATA	10.00		
	MONTARE CADA PENTRU DUS					
38	RPSD02A	99	BUCATA	10.00		
	DEMONTARE BATERIE DE PERETE PENTRU DUS					
39	RPSD19B	99	BUCATA	10.00		
	MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL					
40	RPSC06A	99	BUCATA	8.00		
	DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT					
41	RPSC24B	99	BUCATA	8.00		
	MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT					
42	RPSC15A	99	BUCATA	8.00		
	DEMONTARE PORTHARTIE					
43	RPSC32A	99	BUCATA	8.00		
	MONTARE PORTHARTIE IGIENICA					
44	RPSD04A	99	BUCATA	76.00		
	DEMONTARE ROBINET DE TRECERE DREPT SAU COLTAR, D=1/2"					
45	RPSD20A	99	BUCATA	24.00		
	MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR, D=1/2"					
46	RPSD20A	99	BUCATA	8.00		
	MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR D=1/2"-3/8"					
47	RPIC49C	99	M	114.00		
	DEMONTARE TEAVA PP-R					
48	RPIC50B	99	M	114.00		
	MONTARE TEAVA DIN PP-R GRI CU FIBRA COMPOZITA, D=20 MM					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
49	RPSB03A	99	M	22.00		
	DEMONTARE TUB PP SCURGERE D=40 MM					
50	RPSB13C	99	M	22.00		
	MONTARE TEAVA DIN PP IGNIFUGAT, D=40M					
51	RPIB12B	99	BUCATA	22.00		
	DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA SAU OTEL					
52	IB06A	99	BUCATA	6.00		
	MONTARE RADIATOR TIP PORTPROSOP					
53	IB06A	99	BUCATA	16.00		
	MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X800 MM					
54	RPID02B	99	BUCATA	22.00		
	MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR, COLTAR, D=1/2"					
55	RPID02B	99	BUCATA	22.00		
	MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR, D=1/2", CU CAP TERMOSTATAT					
56	RPEE24A	99	BUCATA	19.00		
	DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE (INTRERUPATOARE, COMUTATOARE, PRIZE, ETC)					
57	RPEE01A	99	BUCATA	9.00		
	MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A / 250V					
58	RPEE03B	99	BUCATA	10.00		
	MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP, 16A / 250V					
59	RPEF23B	99	BUCATA	10.00		
	DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT					
60	RPEF06A	99	BUCATA	10.00		
	MONTARE CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PLAFONIERA					
61	RPVC38A	99	BUCATA	2.00		
	DEMONTARE VENTILATOR CENTRIFUGAL / AXIAL					
62	RPVC08A	99	BUCATA	2.00		
	MONTARE VENTILATOR AXIAL, DE PERETE, D=100 MM, Q=110 MC/H					
63	TRA02A20	82	TONE	40.00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
64	TRB05B1I	99	TONE	25.00		
	TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
65	TRA01A30P	82	TONE	25.00		
	TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

Total general deviz pe categoria de lucrari:

T.V.A.

TOTAL

S.C. DINEX LINE S.R.L. BUCUREȘTI