

Formular F1

OBIECTIV: 126 RK Apartament 44, Str. Delfinului

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	Lucrari de reparatii		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 126 RK Apartament 44, Str. Delphinului

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Lucrari de reparatii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Lucrari de reparatii	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 126 RK Apartament 44, Str. Delfinului

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari: 01 Lucrari de reparatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSK40B	02 MP	52,22000		
DESFACERE PARDOSELI PARCHET					
2	CG37A	02 MP	52,22000		
PARDOSEALA PARCHET					
L:LC61A -0001:2940204 -PARCHET					
3	RCSM33A	02 MP	34,29000		
DESFACERE GRESIE					
4	IZC43A	09 MP	25,00000		
HIDROIZOLATIE PENSULABILA					
5	CG16A	02 MP	34,29000		
PROCURARE SI MONTAJ GRESIE					
L:LC09E -0001:6102816 -CHIT ROST					
L:LC52B -0001:6109858 -ADEZIV GRESIE					
L:LC64L -0103:2403464 -PLACAJ GRESIE					
6	RCSM33A	02 MP	47,20000		
DESFACERE FAIANTA					
7	CF02A	02 MP	47,20000		
TENCUIELI					
L:LCU01H -0001:0003371 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
8	CI06A	02 MP	47,20000		
FAIANTA PROCURARE SI MONTAJ (H=2M)					
L:LC64E -0001:2400254 -FAIANTA					
L:LCU01H -0001:0003371 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
9	RCSJ37A	02 MP	276,00000		
CURATARE PERETI SI TAVANE					
CURATARE TAVANE 81 mp					
CURATARE PERETI 195 mp					
10	CF08C	02 MP	276,00000		
GLET DE INCARCATURA 2 MAINI + GLET FINISAJ + SLEFU					
IRE					
GLET TAVANE 81 mp					
GLET PERETI 195 mp					
11	CN05A	02 MP	276,00000		
ZUGRAVELI LAVABILE (PERETI SI TAVANE)					
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ULTRA MATA					
ZUGRAVELI TAVANE 81 mp					
ZUGRAVELI PERETI 195 mp					
12	RPGD02A1	82 BUCATA	9,00000		
USI INTERIOR - DEMONTARE + EVACUARE					
Goluri de zid standard (4 usi de 80cm pentru camere + 5 usi de 70cm pentru bai/anexe)					



ExecutanAL	Obiectiv126	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
13	RPGD02A1	82	BUCATA	9,00000	
USI INTERIOR - USI DE LEMN PROCURARE SI MONTAJ					
14	EF02A	99	BUCATA	1,00000	
INLOCUIRE TABLOU SI SIGURANTE					
L:EL20 -M :7314139 -MATERIALE INLOCUIRE TABLOU SI SIGURANTE					
15	EA01A	99	M	100,00000	
TUB DE PROTECTIE COPEX 25					
L:EL01 -0020:6704505 -TUB DE PROTECTIE COPEX 25					
16	EC01A	99	M	100,00000	
CABLU CYYF 3X2,5					
L:EL15 -0001:4815233 -CABLU CYYF 3X2,5					
16	EA01A	99	M	50,00000	
TUB DE PROTECTIE COPEX 25					
L:EL01 -0020:6704505 -TUB DE PROTECTIE COPEX 25					
16	EC01A	99	M	50,00000	
CABLU CYYF 3X1,5					
L:EL15 -0002:4815362 -CABLU CYYF 3X1,5					
17	RPEE06A	91	BUCATA	15,00000	
DEMONTARE APARATAJ ELECTRIC					
18	ED01A	99	BUCATA	15,00000	
INTRERUPATOR PROCURARE SI MONTAJ					
L:EL18 -0097:5518519 -INTRERUPATOR					
19	EE04A	99	BUCATA	15,00000	
CORPURI ILUMINAT					
L:EL21C -0156:5106184 -CORPURI ILUMINAT LED 60X60					
Lustre, plafoniere standard, aplice de oglinda, aplice de balcon IP44					
20	RPSC03B	99	BUCATA	5,00000	
DESFACERE OBIECTE SANITARE					
ASIM					

2 VASE WC COMPLETE, 2 LAVOARE (CHIUVELE), 1 CADA DE BAIE					
21	SC01A	99	BUCATA	1,00000	
CADA DE BAIE (~170 CM)					
L:SL12B -0021:672017R -TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D32, L5000MM					
L:SL22 -0001:2308536 -CADA CU PERETE					
L:SL25B -0023:4203351 -VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.DREPT S9610					
22	SD02A	99	BUCATA	1,00000	
BATERIE CADA					
L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE CADA					
23	SC04A	99	BUCATA	2,00000	
LAVOARE (CHIUVELE)					
L:SL12A -0001:672015R -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L150					
L:SL24 -0012:2431829 -LAVOAR CHIUVELE					
L:SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611					
L:SL25B -0019:4203301 -VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" FARA RAC. S9610					
24	SD04A	99	BUCATA	2,00000	
BATERIE LAVOAR					
L:SL41 -0001:4201339 -BATERIE LAVOAR					
25	SC07A	99	BUCATA	2,00000	
VAS WC CU REZERVOR COMPLET ECHIPAT					
L:SL12 -0001:6720158 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L150					
L:SL25E -0001:2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG C.2 CU CAPAC S 3489					
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
26	RPGB16A1	82	BUCATA	6,00000	
DEMONTARE RADIATOR- INCLUDE DEMONTARE CALORIFER SI					
EVACUARE PRIN PURTARE DIRECTA					

Executant AL	Obiectiv 126	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
27	IB06A	99	BUCATA	6,00000	
RADIATOARE DIN OTEL, COMPLET ECHIPAT (SUPORTI SI R					
OBINETI)					
L:IL07K -M :5709078 -RADIATOARE DIN OTEL, COMPLET ECHIPAT (SUPORTI SI ROBINETI)					

2 Mari (Living, Dormitor 4) + 3 Medii (Bucatarie, Dormitoare 5, 6) + 1 Scarita (Baie)					
28	CB14XC	93	MP	50,00000	
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE MONOLIT					
IZARE ALE PREF.BET ARMAT PINA LA 7 M INALTIME					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = $\frac{1}{100} \times To$					
Profit Po = $\frac{1}{100} \times (To+Io)$					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

