



		Pag 1	
OBIECTIV:	REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA nr. 90	Proiect: _____	nr: _____
Beneficiar:	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2	Plansa: _____	nr: _____
		Faza: _____	
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv			
6/8/2026			
Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0002 1] LUCRARI DE REPARATII CAPITALE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)			
Intocmit,			
SC VBS SMART PROJECT S.R.L.			
			
Raport generat cu ISDP . www.devize.ro . e-mail: office@intersoft.ro . tel 0749 050 404			

		Pag 1	
OBIECTIV:	REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA nr. 9D	Proiect: _____	nr: _____
Beneficiar:	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2	Plansa: _____	nr: _____
		Faza: _____	
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari			
6/8/2026			
Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
		lei	
1	2	3	
I. Lucrari de constructii si instalatii			
4 1	Constructii si instalatii:		
4 1 1	{0002 1} LUCRARI DE REPARATII CAPITALE		
4 1 1 1	{0002 1 1} DEMONTARI/DESFACERI		
4 1 1 2	{0002 1 2} LUCRARI DE REABILITARE		
	TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
4 2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	TOTAL II		
III. Procurare			
4 3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4 4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4 5	Dotari		
4 6	Active necorporale		
	TOTAL III		
IV. Probe tehnologice si teste			
6 2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL IV		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA 21%:			
TOTAL VALOARE:			
Intocmit, SC VBS SMART PROJECT SRL 			
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050 404			

					Pag 1	
OBIECTIV:		REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA nr. 90		Proiect: _____ nr: _____		
OBIECTUL:		LUCRARI DE REPARATII CAPITALE		Plansa: _____ nr: _____		
STADIUL FIZIC:		DEMONTARI/DESFACERI		Faza: _____		
Beneficiar:		Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2				
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
6/8/2026						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1 DESFACERI/DEMONTARI						
1.1	RCSM33E%	Demontare tamplarie PVC -USILOR	mp	8.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.2	RCSM33E%	Demontare tamplarie PVC - FERESTRELOR	mp	35.20		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.3	VC18A#	Demntarea si Montarea agregatului de conditionare a aerului	buc	5.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.4	H1B16G	Protejarea suprafetor prin acoperire cu folii de polietilena	mp	70.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2 INCACARE/DESCARCARE SI TRANSPORT MATERIALE						
2.1	TRB01A0x+	Incarcarea materialelor, asezare, descarcarea materialelor, asezare grupa c- ambalate 10-50 kg 1-3 distanta m	to	13.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.2	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km	tona	13.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.3	TRB05B1A#	Transp.prin purtare directa al mater.comode avand peste 25 kg pe dist. de 10 m	tona	13.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
procent		material	manopera	utilaj	transport	
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: DEMONTARI/DESFACERI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		10/5 Recap 2026 CAM 2 25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT SRL



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA nr. 90 Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: LUCRARI DE REPARATII CAPITALE Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE Faza: _____
 Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2


- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

6/8/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1 INLOCUIRE USI SI FERESTRE						
1.1	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi la constructii civile, industriale si agricole USI PVC cu doua canaturi . (unul fix si altul mobil)	mp	8.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.1 L	20044524	Usi din profile pvc-uv -CULOARE GRI ANTRACIT	mp	8.50		
1.2	CK06B01>	Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre la constructii civile, industriale si agricole-FERESTRE PVC cu doua canaturi . (unul fix si altul mobil)	mp	35.20		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.2 L	20044522	Ferestre din profile pvc- uv -CULOARE GRI ANTRACIT	mp	35.20		
1.3	RPCJ06A#	Reparare tencuieli interioare in jurul toc si perv cu m 25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm	m	71.40		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2 REPARATII FATADA SI ZUGRAVELI						
2.1	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la fatade executate cu terasit dolomit sau similare	mp	84.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.2	RPCE01B	Amorsarea suprafetelor decoperitate	mp	84.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.3	RPCJ21A-1#	Reparare tencuieli exterioare brute la calcane 2 5cm gros. exec cu m10-t (ref total) (corectie)	mp	84.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.4	IZF33B+	Montare Profil metalic pentru colturi	m	60.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE						Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	RPCJ05B_01	Tencuieli exterioare subtiri armate cu plasa din fibra de sticla	mp	130.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.6	RPCE01B	Amorsarea suprafetelor pentru executare zugraveli la fatade	mp	130.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.7	RPCXR02B	Zugraveli exterioare superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi (LAVABIL COLOR DE EXTERIOR)	mp	107.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.7 L	6104353	VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI DECORATIVA PENTRU EXTERIOR	kg	48 15		
2.8	CN03XD	Vopsitorii la int si ext , executate manual cu vopsulei pe temc 2 stratu - Vopsea siliconica de exterior	mp	8.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.8 L	6103208	Vopsea siliconica de exterior , finisaj mat culoare maro	kg	2 06		
2.9	RPCH31D	Montare demontare schele metalice pentru lucrari la fatade	mp	130.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.10	MDTC5506010	Transport utilaj 10 km - schele metalice tubulare de exterior	buc	1.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
3	REFACERE SOCLU					
3.1	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la fatade executate cu terasit doomit sau similare	mp	14.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
3.2	RPCE01B	Amorsarea suprafetelor pentru executare zugraveli la fatade	mp	14.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
3.3	CFB10A+	Termosistem pt soclu, polistiren extrudat XPS-Baumit aplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu dibluri	mp	14.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		

						Pag 3
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	CFB10L+	Finisaj decorativ, pt.termosistem-soclu, tencuiala decorativa	mp	14.50		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
4	ALTE LUCRARI					
4.1	RCSK06D#	Executare pardoseli decorative din plac si straiuri de marmura granit,etc,sablonate pr santier	mp	12.82		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
4.2	VC18A#	Montarea agregatului de conditionare a aerului -EXISTENT	buc	2.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
4.3	RpVC18A#	Montarea agregatului de conditionare a aerului, special modulat (ACM-S), pentru amestec, filtrare, incalzire, umidificare, racre, postincalzire ventilare, distributie, atenuare a zgomotului	buc	3.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
4.3 L	20012464	Agregat de climatizare (conditioner iarna- vara, 18 BTU)	buc	3.00		
5	INCACARE/DESCARCARE SI TRANSPORT MATERIALE					
5.1	TRB01A0x+	Incarcarea materialelor, asezare, descarcarea materialelor, asezare grupa c- ambalate 10-50 kg 1-3 distanta m	to	12.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
5.2	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km	tona	12.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
5.3	TRB05B1A#	Transp prin purtare directa al mater comode avand peste 25 kg pe dist de 10 m	tona	12.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		10/5 Recap 2026 CAM 2.25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

						Pag 4
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Intocmit,						
SC VBS SMART PROJECT						
						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel : 0749 050.404						

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
nr. 90
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
Copilului Sector 2 Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

6/8/2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6103208 Vopsea siliconica de exterior , finisaj mat , culoare maro	kg	2 06				
2	20028967 Adeziv-masa de spaclu pt LIPIRE placi termoizolante Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	65 25				
3	20028970 Adeziv-masa de spaclu pt placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE) Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	58 00				
4	20012464 Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	3 00				
5	2600361 AMORSA	kg	183 20				
6	6202894 Apa	mc	0 23				
7	6202806 Apa industriala pentru lucr drumuri-terasamente in cisterne	mc	0 09				
8	20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1 41				
9	3700053 Banda din otel lam cald s908 2 x 20 OL 37-1n	kg	3 50				
10	6202882 Benzina auto	l	0 85				
11	U2952270003152 Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	BUC	4 50				
12	7330399 Bulon de ancorare	kg	0 79				
13	5805998 Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	buc	6 00				
14	5805005 Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	buc	1 50				
15	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0 60				
16	6102815 Chit siliconic	kg	7 21				
17	2101377 Ciment	kg	712 92				
18	2101406 Ciment alb	kg	32 05				
19	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	10 50				
20	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	404 36				
21	2100048 Ciment portland P 45 saci s 388	kg	5 35				
22	2811236305075 Console	KG	36 00				
23	5840950 Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	BUC	45 00				
24	20029120 Dibluri insurubate pt lemn si metal, STR-H 80mm Baumit Holz dubel, 100buc /cutre	buc	87 00				
25	2904169 Dulap rasin cl b gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cm lung tv	mc	0 04				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
26	2955896 Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	34 96				
27	20044522 Ferestre din profile pvc-uv--CULOARE GRI ANTRACIT	mp	35 20				
28	6716857 Folie plast.simpla policl vinil G = 0,25mm lat>1000 s8737	kg	5 25				
29	7819201 Freon	KG	4 50				
30	20028977 Grund Baumit PremiumPrimer culoare alba, pt amorsare egalizarea absorbtiei si aderența suportului inaintea tencuieiilor decorative, 25kg/ambalaj	kg	2 90				
31	6100814 Grund miniu anticoroziv g 355-6 ni 1703-60	kg	1 75				
32	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderența suportului inaintea tencuieiilor decorative, Baumit UniPRIMER 25kg/ambalaj	kg	26 00				
33	20044467 Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	17 48				
34	6002945 Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	4 25				
35	6001496 Hartie slef usc cu en foi 23x30 gr 10 s1581	buc	53 50				
36	2100830 Ipsos pentru constructii tip A saci s 545/1	kg	5 78				
37	2918756 Laturaoale din fag lungime 1 -3m lat >7cm gr 25mm	m	14 00				
38	20010013 Material marunt	%					
39	7819201 Material marunt	%					
40	8000277 Material marunt	%					
41	6312597 Material prindere (cuie buloane, piulite,saibe,sarma,etc)	kg	0 39				
42	20012588 Mortar adeziv Baumit	kg	130 00				
43	20012585 Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru fixare profil	kg	54 00				
44	20012587 Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	520 00				
45	20012589 Mortar tencuiala MosaikPutz	kg	715 00				
46	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	1 05				
47	2205939 Nisip	mc	0 37				
48	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0 0-3,0 mm	mc	3 22				
49	6002969 Piatra de slefuit	kg	0 38				
50	5840443 Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr 5 s 922	buc	420 00				
51	5841411 Piulita hexagonala precisa M 6 gr 5 s 4071	buc	56 00				
52	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr 5, s 922	buc	112 00				
53	2202054 Placa granit, g = 2cm s 3415	mp	14 74				
54	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0 02				
55	7800611 Plac termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchi: cu falt) 10 cm, Baumit XPS-Top-P-SF	mp	15 95				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	158.95				
57	20012596 Profil metalic pentru culturi	m	60.60				
58	2906959 Rigla de rasin 38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	0.09				
59	2903971 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0.04				
60	20028944 Spuma poliuretanica	kg	20.54				
61	5820089 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 60 gr. 4.8 s 920	buc	56.00				
62	5820390 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 35 gr 4.8 s 920	buc	420.00				
63	20044466 Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	174.80				
64	5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37	buc	112.00				
65	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la solicitari mecanice	kg	79.75				
66	5842673 Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	M	15.00				
67	6100797 Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	M	15.00				
68	5840948 Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigoric D = 6 -16mm	M	30.00				
69	6108945 Ulei de in sicativat u 001-13 stas 16-80	kg	0.86				
70	20044524 Usi din profilie pvc-uv - CULOARE GRI ANTRACIT	mp	8.50				
71	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.65				
72	6104353 VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI DCORATIVA PENTRU EXTERIOR	kg	48.15				
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT SRL



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
nr. 90
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
Copilului Sector 2 Faza: _____


**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

6/8/2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	10.50			
2	10741 Dulgher constructii	118.95			
3	10932 Faianțar 32	60.74			
4	15110 Finisor mase plastice	57.68			
5	11951 Instalator ventilatorist	120.00			
6	320516 Izolator	149.50			
7	12300 Izolator termic	14.36			
8	12340 Izolator termic 4	9.16			
9	100 Muncitor calificat	142.30			
10	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	6.12			
11	19900 Muncitor deserv. ctii montj	6.89			
12	19920 Muncitor deserv. ctii montj. 2	6.87			
13	19922 Muncitor deserv. ctii montj. 22	197.93			
14	20000002 Muncitor deservire	35.60			
15	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	182.90			
16	49 Muncitor necalificat	34.61			
17	13441 Zidar	65.38			
18	70 Zugrav vopsitor	92.64			
	Total ore manopera:	1,332.13			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT SRL



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: ____
nr. 90
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: ____
Copilului Sector 2 Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

6/8/2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	3.50		
2	1003 Cheituieli pentru transportul utilajelor	6.64		
3	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15 -28kw	2.80		
4	7680 Fierastrau mecanic (circular)	3.90		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	12.52		
6	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	1.37		
7	2415A Masina de frezat mozaic	7.69		
8	7602 Masina de gaurit electrica	0.36		
9	3005 Perforator electric	1.23		
10	20000357 Platforma telescopica	1.26		
11	7606 Schela metalica de interior	585.00		
12	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.87		
	Total ore utilaje:	627.15		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT SRL

