

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
 nr. 96
 OBIECTUL: REPARATII CAPITALE Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: DEMOLARI/DESFACERI Faza: _____
 Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
 Copilului Sector 2

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DEMONTARE USI SI FERESTRE					
1.1	RCSM33E%	Demontare tamplane PVC -USI	mp	4.62		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.2	RPCT33A1	Demontarea tamplarie - usilor din lemn	mp	10.42		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.3	RCSM33E%	Demontare tamplane PVC -FERESTRE	mp	27.95		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.4	RPCM36G%	Demontarea placajelor-elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc)	m	6.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2	DEMONTARE PLACAJE LA PARDOSELI SI PERETI					
2.1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din gresie	mp	9.30		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.2	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele pavele din lemn, etc.	mp	135.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.3	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta	mp	35.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		


STADIUL FIZIC: DEMOLARI/DESFACERI					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	RCSB28F%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu	mc	3.58	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3 DEMONTARE OBIECTE SANITARE					
3.1	RPSC10A#	Demontarea unei chiuvete . fonta sau gresie ceramica	buc	2.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.2	RPSXC09	Demontare vas wc bideu pisoar fa'anta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare	buc	2.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.3	RPSXC13A	Demontare obiecte sanitare la baie, og'inzi, etajere, portprosop, sapuniera	buc	1.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.4	RPSE07A#	Demontarea unui apometru (contor de apa) cu racorduri olandeze, ... avand d'аметru de 20-30mm	buc	2.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4 DEZAFECTARE INST ELECTRICA					
4.1	RpEG17C%	Demontarea tablourilor electrice bloc electric de apartament	buc	1.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4.2	RpEG17B%	Demontarea tablourilor RETEA INTERNET	buc	1.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4.3	RPEF20F1	Demontare corp iluminat fluorescent	buc	22.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4.4	RPEE17G1	Demontare intrerupator	buc	6.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4.5	RPEE17E1	Demontare priza	buc	11.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: DEMOLARI/DESFACERI							
4.6	RPED17A_02 #	Desfacere/dezafactare instalatie electrica existenta	BUC	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.7	RpDB38A%	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte	mc	2.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5 DEMONTARE RADIATOARE							
5.1	RPIB01A1	Demontare radiator de pe pozitie	mp	7.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.2	RPIB05A1	Demontare sustinatoare de radiator	buc	14.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6 INCACARE/DESCARCARE SI TRANSPORT MATERIALE							
6.1	TRB01A0x+	Incarcarea materialelor, asezare, descarcarea materialelor, asezare grupa c-ambalate 10-50 kg 1-3 distanta m	to	15.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.2	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km	tona	15.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.3	TRB05B1A#	Transp. prin purtare directa al mater comode avand peste 25 kg pe dist. de 10 m	tona	15.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		10/5 Recap 2026 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

						Pag 4
STADIUL FIZIC: DEMOLARI/DESFACERI						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA nr. 96 Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: REPARATII CAPITALE Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE Faza: _____
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TABLOURI ELECTRICE					
1.1	EF02A1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de pina la 0,30 mp	buc	1.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.1 L	7349003	Tablou electric 15- 20 circuite, complet echipat	buc	1 00		
1.2	ATA01A	Montarea dulapului RACK pe perete	buc	1.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.2 L	20034644	Dulap Rack cu accesorii de fixare	buc	1 00		
2	CORPURI DE ILUMINAT + PRIZE					
2.1	EE12A#	Montare corpuri de iluminat	buc	24.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.2	902342	Corpuri de iluminat SUSPENDATE-LED	buc	11.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.3	902075	Corpuri de iluminat - Plafoniere LED	BUC	5.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.4	17000282722	Corpuri de iluminat - Lampa cu LED	buc	8.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.5	RPEE01L1	Montare intrerupator manual bipolar	buc	7.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.5.L	5500718	Intrerupator bipolar	buc	7 00		

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.6	RPEE01C1	Montare intrerupator manual unipolar	buc	2.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.6.L	5519173	Intrerupator unipolar	buc	2.00	
2.7	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	4.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.7.L	5536169	Priza dublă	buc	4.00	
2.8	ED08B1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat, exclusiv doza de aparat	buc	2.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.8.L	5536080	Priza SIMPLA	buc	2.00	
2.9	ED08L1	Priza bipolară, construcție normală, cu contact de protecție (nul), montată pe dibluri din material plastic	buc	12.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.9.L	5536042	Priza dublă și priză internet	buc	12.00	
2.10	EA06B01>	Montat doze derivatie în instalații electrice	BUC	42.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.11	EA05B01>	Doza de ramificație și aparat	BUC	36.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.12	EA02A1	Tub izoant, de protecție, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	270.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.13	EC05A#	Cablu pentru energie electrică...pană la 16 mm² tras prin tub de protecție pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	500.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.13.L	4801660	Cablu electric CYYF 3x1,5mm²	m	504.90	
2.14	EC05A#	Cablu pentru energie electrică...pană la 16 mm² tras prin tub de protecție pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	500.00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
2.14.L	4801684	Cablu electric CYYF 3x2,5mm²	m	504.90	

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE				Pag 3		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.15	EC05A#_3	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	750.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15 L	20014613	Cablu internet	m	750.00		
2.16	EM01F01^	Sistem analogic de tip Airmed, pentru detectie alarmare, pentru instalatie de detectie incendiu cu inergen, pentru camera de 25 mp	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	EN14A1+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, ..montate aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17 L	20019143	Detector de prezenta conventional, de interior	buc	6.00		
2.18	EE10B%	Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulator, montat pe dibluri din material plastic	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.18 L	5105245	Corp emergenta EXIT - COMPLET	buc	3.00		
2.19	RpVC18A#	Montarea agregatului de conditionare a aerului, special modulata (ACM-S), pentru amestec, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.19 L	200122454	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 12 BTU)	buc	3.00		
2.20	RpVC18A#	Montarea agregatului de conditionare a aerului, special modulata (ACM-S), pentru amestec, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.20 L	20012464	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	1.00		
2.21	EH04E1_2	Incercarea si verificarea instalatie electrice	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		10/5 Recap 2026: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dui BASARABIA nr. 96 Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: REPARATII CAPITALE Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE Faza: _____
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1 INLOCUIRE USI SI FERESTRE PVC						
1.1	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole USI PVC cu doua canaturi . (unul fix si altul mobil)	mp	4.62		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.1 L	20044524	Usi din profile pvc-uv -CULOARE GRI ANTRACIT	mp	4 62		
1.2	CK34A+	Usi din PVC, cu intr-un canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului până la 5 mp inclusiv,	mp	16.10		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.2 L	6720287	Usa din profile PVC intr-un canat	mp	16 10		
1.3	CK06B01>	Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole-FERESTRE PVC cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil)	mp	27.95		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.3.L	20044522	Ferestre din profile pvc -uv -CULOARE GRI ANTRACIT	mp	27 95		
1.4	CE06C01>	Montarea glafurilor la ferestrele din PVC	m	6.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
1.4.L	20041771	Glaf de exterior latime 25 cm latime	m	6 00		
2 COMPARTIMENTARI						
2.1	CK07A+	PANOU din PVC, doua canaturi FIXE, avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din beton	mp	12.70		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.1.L	6427327	Panou mari,usi inter.1canat capt,placi cel.pline barem	mp	12 70		
2.2	RCSG22A%	Compartimentari cu pereti dubli din panouri gips-carton cu miez vata min.in grosime totala de10-12.5cm montati pe structura met.	mp	38.70		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
2.2.L	2606054	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 120 s 5838 / 3	mp	38 70		

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2.2 L	2702016	Perete cu schelet met.knauf-w-112 100 mm	mp	83 21			
3 PLACARI LA PERETI							
3.1	CI06A-01%	Placaj faianta	mp	25.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport				
3.1 L	2400254	Faianta mata	mp	26 50			
4 PARDOSELI							
4.1	CG01E1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ,	mp	195.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport				
4.1 L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	3 90			
4.2	CG37A+	Pardoseli interioare cu rezistenta la trafic aplicat pe ..suprafete interioare noi din beton	mp	195.00			
				material			
				manopera			
				utilaj			
			transport				
4.2 L	20013227	Procurare sistem de pardoseală continuă decorativă	KG	308 10			
5 SANITARE BAI							
5.1	IZF03A01^	Impermeabilizare dusuri la nivelul pardoselii cu kiturile de impermeabilizare de tip Revestech (Dry 50 Sumi / Dry 50 Lineal), care contin gratar/rigola din otel inoxidabil si membrana impermeabila Dry 50 termosudata la corpul gratarului	buc	1.00			
				material:			
				manopera			
				utilaj			
			transport:				
5.1 L	20042235	Kit de impermeabilizare Dry 50 Sumi Luxe 025- dimensiune membrana 0.5x0,5m, gratar 11 cm; inaltime 82mm, iesire orizontala si verticala	buc	1 00			
5.2	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe peret ..caram sau bca	buc	1.00			
				material			
				manopera			
				utilaj			
			transport				
5.2.L	4201300	Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	buc	1 00			
5.3	RPSC08A	Inlocuit complet vas wc, vas faiantportel sanit sau fonta cu rezerv.apa,teava spalare	buc	2.00			
				material			
				manopera			
				utilaj			
			transport:				
5.3.L	2442741	Vas closet orhideea alb	buc	2 00			
5.4	SC12B1	Chiuvea din gresie .ceram antiacida Montare cu dibl de lemn pe zid caram fara spatari	buc	1.00			
				material			
				manopera			
				utilaj			
			transport:				
5.4 L	2308444	LAVOAR ALB 60 CM	BUC	1 00			

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.5	SD05XA	Batere pt.lavoar	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.5 L	4205220	Batere pentru lavoar	buc	1 00	
5.6	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajera,portprosop si portpahar porthirtie,sapuniera,cuier	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.6 L	2451485	Etajera portelan	buc	1 00	
5.6 L	2506709	Oglinda geam tras slefuit	buc	1 00	
5.6 L	17000339730	Dispenser hartie igien.ca	buc	1 00	
5.6 L	17000818770	Dispenser sapun lichid	buc	1 00	
5.7	RPSE21A#	Montarea contorului de apa (apometru) cu palete, cu racorduri olandeze, avand diametrul de 20 - 30mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.7 L	20000402	APOMETRU APA	buc	2 00	
5.8	EH04E1	Revizie instalatie sanitara	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	RADIATOARE				
6.1	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1 L	5708630	Element de radiator din otel model 2/2000	buc	3 00	
6.2	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2 L	5708627	Element de radiator din otel model 2/1200	buc	4 00	
7	REPARATII SI VOPSITORII INTERIOARE				
7.1	RPCJ04A-1#	Reparare tencuieli interioare 2cm,disce pe zidarie cu m 25-t pentru sprit,m 10-t pentru grund si tinci (refac totale) (corectie)	mp	532.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.2	RCSJ03B#	Finisaje int.realiz. prin glet de ipsos la pereti , tavane, discurite,g=3mm	mp	532.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE			Pag 4		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.3	CF22B%	Montat coltare aluminiu cu glet grosier (usi, geamuri, ghene, colturi exterioare)	m	27.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.4	RPCJ06A#	Reparare tencuieli interioare in jurul toc si perv cu m...25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm	m	27.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.5	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	770.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.5 L	7800857	Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	61.60	
7.6	RPCR08B+	Vops:rea,zugraveli lavabile,vopsea pe baza de vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.	mp	770.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.6 L	6104354	Vopsea lavabila alb-crem	kg	346.50	
8	Readucere fatada la starea initiala				
8.1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	mp	35.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.2	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la fatade executate cu terasit dolomit sau similare	mp	14.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.3	RPCE01B	Amorsarea SUPRAFETELOR PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE LA FATADE	mp	49.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.4	RPCJ21A-1#	Reparare tencuieli exterioare brute la calcane 2,5cm gros. exec cu m10-t (ref total) (corectie)	mp	49.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.5	IZF33B+	Montare Profil metalic pentru colturi	m	25.00	
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		


STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE						Pag 5
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.6	RPCJ05B_01	Tencuieli EXTERIOARE SUBTIRI ARMATE CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA	mp	70.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
8.7	RPCE01B	Amorsarea SUPRAFETELOR PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE LA FATADE	mp	70.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
8.8	RPCXR02B	Zugraveli exterioare...superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi (LAVABIL COLOR DE EXTERIOR)	mp	54.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
8.8.L	6104353	VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI DECORATIVA PENTRU EXTERIOR	kg	24 30		
8.9	CN03XD	Vopsitorii la int.si ext.,executate manual cu vopsulei pe temc. 2 stratu - Vopsea siliconica de exterior	mp	10.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
8.9.L	6103208	Vopsea siliconica de exterior , finisaj mat , culoare maro	kg	2 42		
8.10	RPCH31D	Montare demontare schela metalica pentru lucrari la fatade	mp	70.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
8.11	MDTC5506010	Transport utilaj 10 km - schela metalica tubulara de exterior	buc	1.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
9	REFACERE SOCLU					
9.1	RPCE01B	Amorsarea SUPRAFETELOR PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE LA FATADE	mp	6.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
9.2	CFB10A+	Termosistem pt soclu, polistren extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu din zidarie/beton. montaj cu dibluri	mp	6.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
9.3	CFB10L+	Finisaj tip 1, pt termosistem-soclu, tencurala decorativa MosaikTop-Baumit (pt art CFB10A,)	mp	6.00		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
10	ALTE LUCRARI					

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-ului BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
 nr. 96
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
 Copilului Sector 2 Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6103208 Vopsea siliconica de exterior , finisaj mat , culoare maro	kg	2 42				
2	20034972 Acumulatori Airmed PL7	buc	1 00				
3	20042233 Adeziv cimentos tip C2	kg	9 38				
4	7800045 Adeziv pt. gresie si faianta	kg	112 50				
5	6110510 Adeziv ptr lipit p v c.	kg	0 81				
6	20028967 Adeziv-masa de spaclu pt LIPIRE placi termoizolante, Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	27 00				
7	20028970 Adeziv-masa de spaclu pt placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE), Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	24 00				
8	200122454 Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 12 BTU)	buc	3 00				
9	20012464 Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	1 00				
10	2600361 AMORSA	kg	100 00				
11	7800857 Amorsa pt vopsea lavabila	kg	61 60				
12	6202894 Apa	mc	1 76				
13	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumun-terasamente in cisterne	mc	0 07				
14	20041906 Apa industriala pentru mortare si betoane, de la retea	mc	5 57				
15	6202820 Apa potabila	mc	0 00				
16	20000402 APOMETRU APA	buc	2 00				
17	4205220 Baterie pentru lavoar	buc	1 00				
18	4201300 Baterie perete monocomanda dus cromata par sa! cod 11002	buc	1 00				
19	6202882 Benzina auto	l	1 00				
20	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1 62				
21	U2952270003152 Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	BUC	6 00				
22	7330399 Bulon de ancorare	kg	1 06				
23	7306661 Bumbac de sters	kg	33 17				
24	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	0 35				
25	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	1 44				
26	7344825 Burghiu pentru metal d8 mm	buc	0 18				
27	20034975 Buton Airmed alarmare comanda stingere	buc	1 00				
28	20034976 Buton Airmed de anulare comanda stingere	buc	1 00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
29	20034977 Cablu Airmed	buc	1 00				
30	4801660 Cablu electric CYYF 3x1,5mmp	m	504 90				
31	4801684 Cablu electric CYYF 3x2,5mmp	m	504 90				
32	20014613 Cablu internet	m	750 00				
33	20010075 Cale portante si distanriere	buc	147 40				
34	5805998 Canale cablu 16x16 T- Plast, drepte	buc	8 00				
35	5805005 Canale cablu 60x40 T- Plast, drepte	buc	2 00				
36	7307627 Capac acoperire 800x1200 mm	buc	1 00				
37	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0 09				
38	7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	0 07				
39	20034971 Centrala Airmed de detectie echipata cu modul de stingere (J408-8 - Bentel)	buc	1 00				
40	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0 71				
41	6102197 Chit de cutit cuptor C 895 - 7	kg	0 90				
42	6102815 Chit siliconic	kg	5 37				
43	2101377 Ciment	kg	500 49				
44	2101406 Ciment alb	kg	22 50				
45	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1 974 10				
46	2100048 Ciment portland P 45 saci s 388	kg	2 70				
47	6309848 Confectie metalice pentru lucrari de linii statii electrice	kg	0 86				
48	4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal 1 s 3343	buc	2 00				
49	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	4 50				
50	2811236305075 Console	KG	48 00				
51	5105245 Corp emergenta EXIT - COMPLET	buc	3 00				
52	17000282722 Corpuri de iluminat - Lampa cu LED	buc	8 00				
53	902075 Corpuri de iluminat - Plafoniere LED	BUC	5 00				
54	902342 Corpuri de iluminat SUSPENSATE-LED	buc	11 00				
55	4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm	buc	67 50				
56	4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm	buc	5 40				
57	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0 81				
58	4117057 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 32 11/4	buc	14 70				
59	20019143 Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	6 00				
60	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	42 00				
61	2950716 Diblu din lemn	buc	4 00				
62	6719251 Diblu PVC marimea 1 nil- 1030-75	buc	38 00				
63	5840950 Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	BUC	60 00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
64	20010076 Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	172 80				
65	20029120 Dibluri insurubate pt lemn si metal, STR-H 80mm, Baumit Holzdupel, 100buc./cutie	buc	36 00				
66	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0 81				
67	6109444 Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	4 50				
68	17000339730 Dispenser hartie igienica	buc	1 00				
69	17000818770 Dispenser sapun lichid	buc	1 00				
70	7319230 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm	buc	40 50				
71	7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm	buc	3 60				
72	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	4 00				
73	20034644 Dulap Rack cu accesorii de fixare	buc	1 00				
74	2904169 Dulap rasin.ci.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tif	mc	0 02				
75	5901194 Electrode sud.otel s 1125/2 e43 2 D = 3,25mm inv. r1.2	kg	3 00				
76	5708627 Element de radiator din otel model 2/1200	buc	4 00				
77	5708630 Element de radiator din otel model 2/2000	buc	3 00				
78	6108373 Email	kg	6 00				
79	2955896 Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	26 06				
80	2451485 Etajera portelan	buc	1 00				
81	2400254 Faianta mata	mp	26 50				
82	20044522 Ferestre din profile pvc - uv -CULOARE GRI ANTRACIT	mp	27 95				
83	7819201 Freon	KG	9 00				
84	7322940 Fuior cinepa	kg	0 36				
85	20041771 Glaf de exterior latime 25 cm latime	m	6 00				
86	20028977 Grund Baumit PremiumPrimer, culoare alba, pt. amorsare, egalizarea absorbției și aderența suportului înaintea tencuielilor decorative, 25kg/ambalaj	kg	1 20				
87	20012581 Grund Universal, pt amorsare egalizarea absorbției și aderența suportului înaintea tencuielilor decorative. Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	14 00				
88	20044467 Hartie s'efuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	13 03				
89	6002945 Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	5 00				
90	6001496 Hartie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 10 s1581	buc	27 00				
91	6001666 Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	38 50				
92	20044699 Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	3 00				
93	20013078 Intaritor DEKO EPOXI I 3000 TRA	kg	13 65				
94	5500718 Intrerupator bipolar	buc	7 00				
95	5519173 Intrerupator unipolar	buc	2 00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
96	2100830 Ipsos pentru constructii tip A. saci, s 545/1	kg	2,183 75				
97	20042235 Kit de impermeabilizare Dry 50 Sumi Luxe 025- dimensiune membrana 0,5x0,5m; gratar 11 cm. inaltime 82mm, iesire orizontala si verticala	buc	1 00				
98	20013058 LAC DEKO L 3000 TRA	kg	33 15				
99	2308444 LAVOAR ALB 60 CM	BUC	1 00				
100	8000277 Material marunt	%					
101	7801035 Material marunt	%					
102	3064291 Material marunt	%					
103	20010013 Material marunt	%					
104	7801049 Material marunt (Canepa fuor,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
105	20019127 Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%					
106	6312597 Material prindere (cuie,buloane,piulite,saibe,sarma,etc)	kg	0 21				
107	20012588 Mortar adeziv Baunit	kg	70 00				
108	20012585 Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru fixare profil	kg	22 50				
109	20012587 Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	280 00				
110	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	37 26				
111	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	3 90				
112	20012589 Mortar tencuiala Mosa-kPutz	kg	385 00				
113	4035883 Mufa filetate pentru tuburi otel sud.ongit.diam.ext 41	buc	3 60				
114	2205939 Nisip	mc	0 26				
115	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	15 63				
116	5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	kg	3 00				
117	2506709 Oglinda geam tras slefuit	buc	1 00				
118	6427327 Panou mari,usi inter 1canat capt,placi cel.pline barem	mp	12 70				
119	6200729 Parchetin, s 44	l	2 03				
120	2702016 Perete cu schelet met.knauf-w-112 100 mm	mp	83 21				
121	6002969 Piatra de slefuit	kg	0 27				
122	6001965 Pinza pentru slef usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	13 50				
123	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr 5 s 922	buc	40 00				
124	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	4 00				
125	2202054 Placa granit, g = 2cm s 3415	mp	10 35				
126	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0 01				
127	7800611 Placi termoizolante pentru soclu polistiren extrudat (striat, muchii cu falt)_10 cm, Baunit XPS-Top-P-SF	mp	6 60				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
128	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	83 60				
129	5536169 Priza dubla	buc	4 00				
130	5536042 Priza dubla si priza internet	buc	12 00				
131	5536080 Priza SIMPLA	buc	2 00				
132	20013227 Procurare sistem de pardoseală continuă decorativă	KG	308 10				
133	7800794 Profil de colt	m	27 00				
134	20012596 Profil metalic pentru colturi	m	25 25				
135	6312700 Profil tabla Zn 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	32 90				
136	6312701 Profil tabla Zn 0,6 mm pentru elemente verticale	m	69 66				
137	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	2 00				
138	2949482 Rama vas closet placaj fag tip B c.2 cu capac s 3489	buc	2 00				
139	2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	2 00				
140	2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	0 05				
141	4201925 Robinet rezerv wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377	buc	2 00				
142	6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	buc	4 00				
143	5881291 Saiba gros plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	kg	0 02				
144	5883469 Saiba grower seria usor r M 6 arc6 s 7666/2	kg	0 00				
145	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0 02				
146	2606054 Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 120 s 5838 / 3	mp	38 70				
147	2903971 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm l. = 3,00m s 942	mc	0 02				
148	20034974 Senzor Armed de fum sau temperatura	buc	1 00				
149	4203167 Sifon scurgere bachelita pentru lavoar	buc	1 01				
150	20012680 Silicon de etansare	l	3 22				
151	20034973 Sirena Armed interioara	buc	1 00				
152	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0 71				
153	6100338 Solutie de etansare	kg	0 07				
154	20028944 Spuma poliuretana	kg	15 31				
155	20010080 Spuma poliuretana	l	5 04				
156	20010081 Spuma siliconica	l	0 70				
157	5210698 Suport suspendat sst 80 sustin	buc	1 00				
158	5819987 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 30 gr 4 8 s 920	buc	36 00				
159	5829126 Surub cap inecat crestet sprec m 6x 30 gr 4 8 s 2571	buc	4 00				
160	20044466 Surub cap inecat crestet sprec M 6X 30 GR 4 8 S 2571	buc	130 28				
161	5836777 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 40 f1 s 1452	buc	24 00				
162	5836911 Surub cu cap inecat crestet l 4 x 20 f2 s 1452	buc	14 00				
163	5837161 Surub cu cap inecat crestet l 5 x 50 f1 s 1452	buc	8 00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
164	5827532 Surub pentru fundatii grosolan A M 12x 160 gr. 4.8 s 2350	buc	4.00				
165	7349003 Tablou electric 15- 20 circuite, complet echipat	buc	1.00				
166	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	0.60				
167	6700212 Teava din PVC rigid tip U 16x1 stas 6675/2	m	0.30				
168	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	4.60				
169	3305700 Teava pentru instalatii neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	m	42.42				
170	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la sollicitari mecanice	kg	33.00				
171	5842673 Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	M	20.00				
172	6100797 Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	M	20.00				
173	5601196 Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.t29 s5764	buc	18.00				
174	6704488 Tub izolat tip i p.e (pantzer) 16 stas 6990	m	276.75				
175	5210258 Tub prot filet cu manson pel 37 x1,4 mm OL 32 s 7933	m	36.00				
176	5840948 Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6 -16mm	M	40.00				
177	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	1.01				
178	6720287 Usa din profile PVC intr-un canat	mp	16.10				
179	20044524 Usi din profile pvc-uv - CULOARE GRI ANTRACIT	mp	4.62				
180	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	2.60				
181	2442741 Vas closet orhideea alb	buc	2.00				
182	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4	buc	1.00				
183	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4	buc	2.00				
184	6104354 Vopsea lavabila alb-crem	kg	346.50				
185	6104353 VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI DCORATIVA PENTRU EXTERIOR	kg	24.30				
186	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.65				
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Intocmit,

SC VBS SMART PROIECT



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
 nr. 96
 Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
 Copilului Sector 2 Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**


Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10232 Betonist 32	7 88			
2	13410 Dulgher constructii	64.11			
3	320556 Electrician	75 35			
4	20521 Electrician automatizare	3 99			
5	14300 Electronist	1 85			
6	10911 Faianter	209 63			
7	10932 Faianter 32	49 47			
8	15110 Finisor mase plastice	42 99			
9	17120 Instalator de apa si canalizare	4 36			
10	20000140 Instalator electrician	536 53			
11	11539 Instalator electrician 3b	24 00			
12	11549 Instalator electrician 4b	16 00			
13	11711 Instalator incalzire	7 56			
14	11749 Instalator incalzire si gaze	5 60			
15	32 Instalator sanitar	16 91			
16	11951 Instalator ventilatorist	64 00			
17	320516 Izolator	79 55			
18	17410 Izolator hidrofug	2 88			
19	12300 Izolator termic	5 94			
20	12340 Izolator termic 4	5 00			
21	221431 Lacatus constructii metalice-b	132 00			
22	22541 Montator aparataj electric	0 90			
23	12621 Mozaicar	117 18			
24	100 Muncitor calificat	599 19			
25	20600 Muncitor de deservire	0 65			
26	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	4 80			
27	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	166 60			
28	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	34 99			
29	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	227 79			
30	20000002 Muncitor deservire	25 52			
31	29931 Muncitor deservire constructii masini	0 20			
32	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	261 73			
33	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	128 28			
34	1254C Muncitor foraje 4	145 51			
35	49 Muncitor necalificat	118.00			
36	60191 Tamplar	25 75			
37	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	0 84			
38	28420 Tinichigiu sant	2 52			
39	31000 Zidar	749 72			
40	70 Zugrav vopsitor	684 72			
	Total ore manopera:	4,650.50			
	Valoare directa	lei			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
Recapitulatie	lei				
TOTAL	lei				
TOTAL	euro				

Intocmit,

SC VBS SMART PROJECT SRL




OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
 nr. 96
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
 Copilului Sector 2 Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.15		
2	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	16.00		
3	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.39		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	2.27		
5	1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor	6.64		
6	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	3.04		
7	2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	1.04		
8	7680 Fierastrau mecanic (circular)	2.18		
9	6702 Macara de fereastră 0,15tf	20.68		
10	3820 Malaxor de mortar actelectr.in subt.(fara mecanic)	0.20		
11	3831 Malaxor pentru adezivi	0.10		
12	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	3.51		
13	7609 Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	2.10		
14	2415A Masina de frezat mozaic	5.40		
15	7602 Masina de gaurit electrica	0.48		
16	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	3.04		
17	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	2.00		
18	3005 Perforator electric	1.64		
19	20000357 Platforma telescopica	1.68		
20	7606 Schela metalica de interior	315.00		
21	20000001 Utilaj de ridicat	0.25		
22	2351 Utilaj de ridicat pt lucrari de finisaj	1.40		
Total ore utilaje:		389.18		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Intocmit,

SC VBS SMART



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE PENTRU SIA B-dul BASARABIA Proiect: _____ nr: _____
 nr. 96
 Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Plansa: _____ nr: _____
 Copilului Sector 2 Faza: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ... 20 km.	33.00	20.00	0.40		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Intocmit,

SC VBS SMART PRO

