Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: AMENAJARI ALEI SI SPATII VERZI PENTRU LOCATIILE DGASPC SECTOR 2
Obiectul: 1 Gheorghe Serban nr. 10A
Stadiul fizic: 1 Amenajare teren de sport Gheorghe Serban nr.10.A

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RPCK06B -** Desfacerea pardoselilor din covor pvc,dale flexibile sau rigide din pvc,mocheta,etc.	**mp**	**416.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RPCT09XH -** Spargere mecanizata	**mc**	**12.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**CA07D1 -** Turnarea betonului	**mc**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***2100957** - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622*	*mc*	*16.128*		
4	**TSH10A01> -** Gazon sintetic pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	**mp**	**421.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**M1 -** Montare obiecte zona relaxare	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***6000500928** - Materiale montaj*	*ans*	*1.000*		
5.2	***19700** - Montator*	*ora*	*39.000*		
6	**M2 -** Montat Foisor	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***19700** - Montator*	*ora*	*274.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**