

Formular F3

OBIECTIV: AP1 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

Categoria de lucrari: 01 PARDOSELI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCM36A 02 MP		8,95000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BUCATARIE				
2	RPCM36A 02 MP		4,05000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BAIE				
3	RPCM36A 02 MP		3,37000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - WC + DUS				
4	RPCM36A 02 MP		3,67000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - LOGIE				
5	RPCM36A 02 MP		3,29000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BALCON				
6	RPCK41B 99 MP		60,63000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN PARCHET - CAMERE, VESTIBU L, SASURI, CAMARA SI DEBARALE				
7	RPCK42E 99 M		73,00000		
	DESFACERE PLINTA AFERENTA PARCHETULUI asim				
8	RPCK42E 99 M		10,70000		
	DESFACERE PLINTA DIN GRESIE - BUCATARIE				
9	RPCK35B 99 MP		83,96000		
	CURATARE/RAZUIRE SUPORT DUPA DESFACEREA PARDOSELIL OR asim				
10	RCSE01A 02 MP		83,96000		
	AMORSARE SUPORT PENTRU SAPA AUTONIVELANTA				
11	RPCK44A 02 MP		83,96000		
	SAPA AUTONIVELANTA PE ÎNTREAGA SUPRAFATA				
12	IZC43A 09 MP		4,05000		
	HIDROIZOLATIE PARDOSEALA BAIE L:IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA				
13	IZC43A 09 MP		3,37000		
	HIDROIZOLATIE PARDOSEALA WC + DUS L:IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA				
14	CG11A1 82 MP		8,95000		
	MONTAJ GRESIE - BUCATARIE L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
15	CG11A1 82 MP		4,05000		
	MONTAJ GRESIE - BAIE L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
16	CG11A1 82 MP		3,37000		
	MONTAJ GRESIE - WC + DUS L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
17	CG11A1 82 MP		3,67000		
	MONTAJ GRESIE - LOGIE L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				

Formular F3

Executant AL	Obiectiv API	Obi 01	Cate 01		
0	1	2	3	4	5
18	CG11A1	82 MP	3,29000		
MONTAJ GRESIE - BALCON					
L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE					
19	CG37A	02 MP	60,63000		
MONTAJ PARCHET - CAMERE, VESTIBUL, SASURI, CAMARA					
SI DEBARALE					
L:LC61A -0001:2940204 -PARCHET					
20	CG06B	02 M	73,00000		
MONTAJ PLINTA PARCHET					
L:LC61D -0055:2946765 -PLINTA PARCHET					
21	CG17A	02 M	10,70000		
MONTAJ PLINTA GRESIE - NUMAI BUCATARIE					
L:LC09E -0001:6102816 -CHIT ROST					
L:LC52B -0001:6109858 -ADEZIV GRESIE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP1 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

Categoria de lucrari: 02 PERETI SI TAVANE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCM36A 02 MP		50,36000		
DESFACERE FAIANTA EXISTENTA - BAIE, WC + DUSI BUC					
ATARIE					
2	RPCK35B 99 MP		50,36000		
CURATARE SUPORT DUPA DESFACEREA FAIANTEI					
asim					
3	RPCJ03A 99 MP		50,36000		
REFACERE TENCUIELI DUPA DESFACEREA FAIANTEI					
4	IZC43A 09 MP		27,50000		
HIDROIZOLATIE PERETI BAIE + WC/DUS, SUB FAIANTA					
L:IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA					
5	CI06A 02 MP		27,50000		
MONTAJ FAIANTA NOUA - BAIE + WC/DUS					
L:LC64E -0001:2400254 -FAIANTA					
L:LCU01H -0001:00033/1 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
6	CI06A 02 MP		7,62000		
MONTAJ FAIANTA NOUA - BUCATARIE (1/3 DIN CANTITATE					
A INIAIALA)					
L:LC64E -0001:2400254 -FAIANTA					
L:LCU01H -0001:00033/1 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
7	RCSJ37A 02 MP		254,80000		
CURATARE/RAZUIRE GLET SI VOPSEA EXISTENTA - PERETI					
asim					
8	CF08B 02 MP		254,80000		
GLET NOU - PERETI					
9	RPCJ32H 02 MP		254,80000		
SLEFUIRE PERETI					
asim					
9	RCSE01A 02 MP		254,80000		
AMORSARE PERETI					
asim					
10	CN05A 02 MP		254,80000		
VOPSEA LAVABILA, 2 STRATURI - PERETI					
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ULTRA MATA					
11	RCSJ37A 02 MP		83,96000		
CURATARE/RAZUIRE GLET SI VOPSEA EXISTENTA - TAVANE					
12	CF08B 02 MP		83,96000		
GLET NOU - TAVANE					
13	RPCJ32H 02 MP		83,96000		
SLEFUIRE TAVANE					
asim					
13	RCSE01A 02 MP		83,96000		
AMORSARE TAVANE					

Formular F3

Executant AL	Obiectiv API	Obi 01	Cate 02		
0	1	2	3	4	5
14	CN05A	02 MP	83,96000		
VOPSEA LAVABILA, 2 STRATURI - TAVANE					
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ULTRA MATA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP1 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Alea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

Categoria de lucrari: 03 USI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCS056A	02 MP	15,89000		
DESFACERE USI EXISTENTE, INCLUSIV TOC					
2	CK03A	99 MP	14,25000		
MONTARE/INLOCUIRE USI INTERIOARE					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111					
L:LC29F -0001:2928416 -USI INTERIOARE					
3	CK12A	99 MP	1,64000		
MONTARE/INLOCUIRE USA ACCES APARTAMENT					
L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5					
L:LC34E -0043:6306495 -USA ACCES APARTAMENT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: API Aleea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Aleea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE - APARATAJ SI TABLOU

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPEE24A	99 BUCATA	8,00000		
DEMONTARE ÎNTRERUPATOARE EXISTENTE					
2	ED01XA	93 BUCATA	8,00000		
MONTARE ÎNTRERUPATOARE NOI					
L:12010 -0001:5519173 -INTRERUPTOR					
3	RPEE24A	99 BUCATA	14,00000		
DEMONTARE PRIZE EXISTENTE					
4	ED01XA	93 BUCATA	14,00000		
MONTARE PRIZE NOI					
L:12017 -0001:5536080 -PRIZA DUBLA					
5	RPEF06A	91 BUCATA	8,00000		
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE					
6	EE04XA	91 BUCATA	8,00000		
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT NOI					
L:12009 -0001:5105726 -CORP ILUMINAT					
7	RPEG05A	91 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE TABLOU ELECTRIC EXISTENT					
8	EF02XA	91 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTARE TABLOU ELECTRIC NOU					
L:12061 -0001:7349003 - TABLOU ELECTRIC					
Furnizare si montare tablou electric nou, complet echipat cu aparataj de protectie, bare N/PE, accesorii, etichetare, conexiuni si verificari					
9	RPCU06A	02 M	180,00000		
EXECUTARE SLITURI PENTRU TRASEE ELECTRICE ÎNGROPAT					
E					
11	EA01A	99 M	250,00000		
FURNIZARE SI MONTARE TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE (CO					
PEX) Ø20 MM					
L:EL01 -0019:6704490 -TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20 STAS 6990					
12	EC01A	99 M	180,00000		
FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x2,5 MM² PENTRU CIR					
CUI TE PRIZE					
L:EL03G -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE					
L:EL15 -0853:4801907 -FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x2,5 MM²					
13	EC01A	99 M	100,00000		
FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x1,5 MM² PENTRU CIR					
CUI TE ILUMINAT					
L:EL03G -0005:7319010 -DOZA					
L:EL15 -0852:4801892 -FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x1,5 MM²					
14	RPCU07D	02 M	180,00000		
MATERIA GOLURILOR SI SANTURILOR, DUPA INSTALATII-CO					
NSOLIDARI: SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					

Formular F3

<i>Executant</i> AL	<i>Obiectiv</i> AP1	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 04		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po		

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: API Aleea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Aleea Cislau nr. 5, bl. 3D, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 2, Bucuresti

Categoria de lucrari: 05 OBIECTE SANITARE SI ACCESORII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSC06A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE VAS WC EXISTENT, INCLUSIV REZERVOR					
2	SC07A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ VAS WC COMPLET, REZERVOR + CAP AC					
L:SL12	-0001:6720158	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L150			
L:SL25D	-0001:4205189	-TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET			
L:SL29	-0003:2442757	-VAS CLOSET PORTELAN SANITAR			
L:SL30	-0001:2452958	-REZERVOR VAS CLOSET			
3	RPSC05A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE LAVOAR EXISTENT					
4	SC04A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ LAVOAR COMPLET					
L:SL12A	-0001:672015R	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L150			
L:SL24	-0012:2431829	-LAVOAR CU MASCA			
L:SL25A	-0002:4202761	-SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1"		S 9611	
L:SL25B	-0019:4203301	-VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1"		FARA RAC. S9610	
L:SL25C	-0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1		S 3343	
5	SD04A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE LAVOAR					
L:SL41	-0001:4201339	-BATERIE LAVOAR			
6	RPSC01A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE CADA EXISTENTA					
7	SC01A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ CADA DE BAIE					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL22	-0011:4200854	-CADA BAIE			
L:SL25B	-0023:4203351	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4		RAC.DREPT S9610	
8	SD02A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE CADA CU SET DUS					
L:SL41	-0006:4201389	-BATERIE CADA			
9	RPSC01A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE CADITA/CABINA DE DUS EXISTENTA					
10	SC01A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ CADITA/CABINA DE DUS					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL22	-M :3006431	-CADITA/CABINA DE DUS			
L:SL25B	-0023:4203351	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4		RAC.DREPT S9610	
11	SD02A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE DUS CU SET DUS					
L:SL41	-0007:4201391	- BATERIE DUS CU SET DUS			
12	SC13A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ OGLINDA BAIE					
L:SL35	-0001:2506694	-OGLINDA			



Executant AL	Obiectiv API	Obi01	Cate05		
0	1	2	3	4	5
13	SC14A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ PORT-HÂRTIE IGIENICA					
L:SL36 -0013:4201121 -PORT-HÂRTIE IGIENICA					
14	SC14A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ PERIE WC CU SUPORT					
L:SL36 -M :2443025 -PERIE WC CU SUPORT					
15	SD01A	99 BUCATA	6,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ ROBINETI COLTAR PENTRU OBIECTE SANITARE					
L:SL41 -0019:4201925 - ROBINETI COLTAR PENTRU OBIECTE SANITARE					
16	SD01A	99 BUCATA	6,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ RACORDURI FLEXIBILE ALIMENTARE					
L:SL41 -M :000001R - RACORDURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT