

Formular F3

OBIECTIV: AP2 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

Categoria de lucrari: 01 PARDOSELI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCM36A 02 MP		8,64000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BUCATARIE				
2	RPCM36A 02 MP		4,18000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BAIE				
3	RPCM36A 02 MP		1,92000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - GRUP SANITAR/WC				
4	RPCM36A 02 MP		10,71000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN GRESIE - BALCON				
5	RPCK41B 99 MP		50,71000		
	DESFACERE PARDOSEALA DIN PARCHET - CAMERE, SUFRAGE RIE, HOLURI SI REST SPATII				
6	RPCK42E 99 M		59,00000		
	DESFACERE PLINTA AFERENTA PARCHETULUI asim				
7	RPCK42E 99 M		11,00000		
	DESFACERE PLINTA DIN GRESIE - BUCATARIE				
8	RPCK35B 99 MP		76,16000		
	CURATARE/RAZUIRE SUPT DUPA DESFACEREA PARDOSELIL OR asim				
9	RCSE01A 02 MP		76,16000		
	AMORSARE SUPT PENTRU SAPA AUTONIVELANTA				
10	RPCK44A 02 MP		76,16000		
	SAPA AUTONIVELANTA PE INTREAGA SUPRAFATA				
11	IZC43A 09 MP		4,18000		
	HIDROIZOLATIE PARDOSEALA BAIE L: IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA				
12	IZC43A 09 MP		1,92000		
	HIDROIZOLATIE PARDOSEALA GRUP SANITAR/WC L: IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA				
13	CG11A1 82 MP		8,64000		
	MONTAJ GRESIE - BUCATARIE L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
14	CG11A1 82 MP		4,18000		
	MONTAJ GRESIE - BAIE L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
15	CG11A1 82 MP		1,92000		
	MONTAJ GRESIE - GRUP SANITAR/WC L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				
16	CG11A1 82 MP		10,71000		
	MONTAJ GRESIE - BALCON L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE				

Executant AL	Obiectiv AP2	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
17	CG37A	02 MP	50,71000		
MONTAJ PARCHET - CAMERE, SUFRAGERIE, HOLURI SI RES					
T SPATII					
L:LC61A -0001:2940204 -PARCHET					
18	CG06B	02 M	59,00000		
MONTAJ PLINTA PARCHET					
L:LC61D -0055:2946765 -PLINTA PARCHET					
19	CG17A	02 M	11,00000		
MONTAJ PLINTA GRESIE - NUMAI BUCATARIE					
L:LC09E -0001:6102816 -CHIT ROST					
L:LC02B -0001:6109858 -ADEZIV GRESIE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP2 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

Categoria de lucrari: 02 PERETI SI TAVANE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCM36A 02 MP		43,00000		
DESFACERE FAIANTA EXISTENTA - BAI, GRUP SANITAR SI BUCATARIE					
2	RPCK35B 99 MP		43,00000		
CURATARE SUPORT DUPA DESFACEREA FAIANTEI asim					
3	RPCJ03A 99 MP		43,00000		
REFACERE TENCUIELI DUPA DESFACEREA FAIANTEI					
4	IZC43A 09 MP		24,00000		
HIDROIZOLATIE PERETI BAIE + GRUP SANITAR , SUB FAIANTA					
L: IZL4I -0001:7801890 -HIDROIZOLATIE PENSULABILA					
5	CI06A 02 MP		24,00000		
MONTAJ FAIANTA NOUA - BAIE + GRUP SANITAR					
L: LC64E -0001:2400254 -FAIANTA					
L: LCU01H -0001:0003371 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
6	CI06A 02 MP		6,33000		
MONTAJ FAIANTA NOUA - BUCATARIE (1/3 DIN CANTITATE A INIAIALA)					
L: LC64E -0001:2400254 -FAIANTA					
L: LCU01H -0001:0003371 -MALAXOR PT.CHITURI 10L					
7	RCSJ37A 02 MP		183,67000		
CURATARE/RAZUIRE GLET SI VOPSEA EXISTENTA - PERETI asim					
8	CF08B 02 MP		183,67000		
GLET NOU - PERETI					
9	RPCJ32H 02 MP		183,67000		
SLEFUIRE PERETI asim					
9	RCSE01A 02 MP		183,67000		
AMORSARE PERETI asim					
10	CN05A 02 MP		183,67000		
VOPSEA LAVABILA, 2 STRATURI - PERETI					
L: LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ULTRA MATA					
11	RCSJ37A 02 MP		76,16000		
CURATARE/RAZUIRE GLET SI VOPSEA EXISTENTA - TAVANE					
12	CF08B 02 MP		76,16000		
GLET NOU - TAVANE					
13	RPCJ32H 02 MP		76,16000		
SLEFUIRE TAVANE asim					

Executant AL	Obiectiv AP2	Obi 01	Cate 02		
0	1	2	3	4	5
13	RCSE01A	02 MP	76,16000		
AMORSARE TAVANE					
14	CN05A	02 MP	76,16000		
VOPSEA LAVABILA, 2 STRATURI - TAVANE					
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ULTRA MATA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP2 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

Categoria de lucrari: 03 USI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCS056A	02 MP	11,28000		
DESFACERE USI EXISTENTE, INCLUSIV TOC					
2	CK03A	99 MP	9,43000		
MONTARE/INLOCUIRE USI INTERIOARE					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111					
L:LC29F -0001:2928476 -USI INTERIOARE					
3	CK12A	99 MP	1,85000		
MONTARE/INLOCUIRE USA ACCES APARTAMENT					
L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALAT S 1125/2 E44C 2,5					
L:LC34E -0043:6306495 -USA ACCES APARTAMENT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP2 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE - APARATA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
3	RPEE24A	99 BUCATA	8,00000		
DEMONTARE ÎNTRERUPATOARE EXISTENTE					
4	ED01XA	93 BUCATA	8,00000		
MONTARE ÎNTRERUPATOARE NOI					
L:12010 -0001:5519173 -INTRERUPTOR					
5	RPEE24A	99 BUCATA	13,00000		
DEMONTARE PRIZE EXISTENTE					
6	ED01XA	93 BUCATA	13,00000		
MONTARE PRIZE NOI					
L:12017 -0001:5536080 -PRIZA DUBLA					
7	RPEF06A	91 BUCATA	8,00000		
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE					
8	EE04XA	91 BUCATA	8,00000		
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT NOI					
L:12009 -0001:5105726 -CORP ILUMINAT					
9	RPEG05A	91 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE TABLOU ELECTRIC EXISTENT					
10	EF02XA	91 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTARE TABLOU ELECTRIC NOU					
L:12061 -0001:7349003 - TABLOU ELECTRIC					
11	RPCU06A	02 M	150,00000		
EXECUTARE SLITURI PENTRU TRASEE ELECTRICE ÎNGROPAT					
E					
12	EA01A	99 M	220,00000		
FURNIZARE SI MONTARE TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE (CO					
PEX) Ø20 MM					
L:EL01 -0019:6704490 -TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20 STAS 6990					
13	EC01A	99 M	140,00000		
FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x2,5 MM² PENTRU CIR					
CUIE PRIZE					
L:EL03G -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE					
L:EL15 -0853:4801901 -FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x2,5 MM²					
14	EC01A	99 M	80,00000		
FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x1,5 MM² PENTRU CIR					
CUIE ILUMINAT					
L:EL03G -0005:7319010 -DOZA					
L:EL15 -0852:4801892 -FURNIZARE SI MONTARE CABLU CU 3x1,5 MM²					
15	RPCU07D	02 M	150,00000		
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR, DUFA INSTALATII-CO					
NSOLIDARI:SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

<i>Executant AL</i>	<i>Obiectiv AP2</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate04</i>		
0	1	2	3	4	5

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: AP2 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Apartament - Vasile Bancila 27, ap. 16

Categoria de lucrari: 05 OBIECTE SANITARE SI ACCESORII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSC06A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE VAS WC EXISTENT, INCLUSIV REZERVOR					
2	SC07A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ VAS WC COMPLET, REZERVOR + CAP AC					
L:SL12	-0001:6720158	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L150			
L:SL25D	-0001:4205189	-TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET			
L:SL29	-0003:2442757	-VAS CLOSET PORTELAN SANITAR			
L:SL30	-0001:2452958	-REZERVOR VAS CLOSET			
3	RPSC05A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE LAVOAR EXISTENT					
4	SC04A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ LAVOAR COMPLET					
L:SL12A	-0001:672015R	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L150			
L:SL24	-0012:2437829	-LAVOAR CU MASCA			
L:SL25A	-0002:4202761	-SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1"		S 9611	
L:SL25B	-0019:4203301	-VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1"		FARA RAC. S9610	
L:SL25C	-0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1		S 3343	
5	SD04A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE LAVOAR					
L:SL41	-0001:4201339	-BATERIE LAVOAR			
6	RPSC01A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE CADA EXISTENTA					
7	SC01A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ CADA DE BAIE					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL22	-0011:4200854	-CADA BAIE			
L:SL25B	-0023:4203351	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4		RAC.DREPT S9610	
8	SD02A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE CADA CU SET DUS					
L:SL41	-0006:4201389	-BATERIE CADA			
9	RPSC01A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE CADITA/CABINA DE DUS EXISTENTA					
10	SC01A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ CADITA/CABINA DE DUS					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL22	-M :3006431	-CADITA/CABINA DE DUS			
L:SL25B	-0023:4203351	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4		RAC.DREPT S9610	
11	SD02A	99 BUCATA	1,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ BATERIE DUS CU SET DUS					
L:SL41	-0007:4201391	-BATERIE DUS CU SET DUS			
12	SC13A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ OGLINDA BAIE					
L:SL35	-0001:2506694	-OGLINDA			

Executanti AL	Obiectiv AP2	Obi01	Cate05		
0	1	2	3	4	5
13	SC14A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ PORT-HARTIE IGIEENICA					
L:SL36 -0013:4201121 -PORT-HARTIE IGIEENICA					
14	SC14A	99 BUCATA	2,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ PERIE WC CU SUPORT					
L:SL36 -M :2443025 -PERIE WC CU SUPORT					
15	SD01A	99 BUCATA	6,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ ROBINETI COLTAR PENTRU OBIECTE SANITARE					
L:SL41 -0019:4201925 - ROBINETI COLTAR PENTRU OBIECTE SANITARE					
16	SD01A	99 BUCATA	6,00000		
FURNIZARE SI MONTAJ RACORDURI FLEXIBILE ALIMENTARE					
L:SL41 -M :000001R - RACORDURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT